

# BETSALEEL - CONSTRUCTION

BUREAU D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION

Etude de Génie civil, Construction de Bâtiment, Travaux Publics, Aménagement, Espace vert

## DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE DEUX WC ET DEUX DOUCHES POUR LES FILLES A LOVISA KOPE

DESIGNATION	U	Qté	P U	M P	M T
<b>TERRASSEMENT</b>					
Fouille en rigole	M3	4,70	1650	7755	
Remblai d'apport	M3	3,50	3000	10500	<b>18 255</b>
<b>MACONNERIE - BETON ARME</b>					
Agglos de 0,15 pour fondation	M2	20	5000	100000	
Agglos de 0,10 pour élévation	M2	60	3000	180000	
Enduits verticaux	M2	120	700	84000	
Chape au sol	M2	11	1000	11000	
Béton armé pour chaînage	M3	0,9	90000	81000	<b>456 000</b>
<b>MENUISERIE</b>					
Fourniture et pose des portes en bois massif y compris quincaillerie					
PBM (0,70 x 2,10) 4	M2	5,88	40000	235200	
Fourniture et pose des fenêtres dans cadre chassi naco					
FN (0,60 x 0,60) 4	M2	1,44	35000	50400	
Toiture en fibro – ciment					
T F C	M2	14	35000	490000	<b>775 600</b>
<b>PLOMBERIE</b>					
WC	U	2	60000	120000	
Lavabo	U	2	50000	100000	
Siphon du sol	U	2	2000	4000	
Porte papier	U	2	4000	8000	
Porte savon	U	2	2500	5000	
Ensemble tuyauterie, fosse septique et puisard et accessoires	FF			600000	<b>837 000</b>

<b>REVETEMENT CARREAUX</b>					
Carreaux au sol	M2	120	10000	120000	
Carreaux faïence	M2	51	8000	408000	<b>528 000</b>
<b>BADIGEON PEINTURE</b>					
Surface à badigeonner	M2	120	1500	180000	
Peinture sur porte	M2	12	1000	12000	<b>192 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 806 855</b>

Arrêté le présent devis à la somme de : Deux millions huit cent six milles huit cent cinquante cinq (2 806 855f) francs cfa

**4 279,02€**

LE DIRECTEUR

MADODE David